



SKAPJA PRETSKATS (ar aizvērtām durvīm)

M 1:25



SKAPJA PLĀNS A-A

M 1:25



4.3. mēbeles detaļu specifikācija

Poz.	Nosaukums	Materiāls / apdare	Izmērs (mm)	Daudzums	Piezīmes
1.	Nesošs sānu panelis	LKSP plate/Bērzs (Mainau Birch) Egger H1733, Struktūra ST9	590x2100(h),b=25	9 gb.	
2.	Plauktenis	LKSP plate/Bērzs (Mainau Birch) Egger H1733, Struktūra ST9	580x560, b=18	30 gb.	
3.	Plauktenis	LKSP plate/Bērzs (Mainau Birch) Egger H1733, Struktūra ST9	590x560, b=18	6 gb.	
4.	Mugursiena	Balta	1200x2100(h)	3 gb.	
5.	Cokols	LKSP plate/Pelēks (Light Grey) Egger U708, Struktūra ST9	3600x100(h), b=10	3 gb.	Cokola garumu var dalīt posmos
6.	Durvis	LKSP plate/Bērzs (Mainau Birch) Egger H1733, Struktūra ST9	600x2000(h), b=16	6 gb.	Ar slēdzeni.
7.	Plātnes malu apdares lenta	Detaļas izmēram un lamināta apdarei atbilstoša ABS lenta	atbilstoši detaļas biezumam	Aplīmēt plātņu redzamās malas	
8.	Regulējama augstuma kājiņa zem (Poz.1)	Cinkots tērauds, piemēram, HT BENDIX	D=28, M=8 x 30	12 gb.	Krāsa - melna
9.	Plauktu savilcēju furnitūra	Tērauds		Pēc konstruktīvā risinājuma	
10.	Plauktu savilcēju furnitūras dekoratīvās cepurītes	Plastmasa		Pēc konstruktīvā risinājuma	

PIEZĪMES:

- 1. Visas durvis - slēdzamas.
- 2. Mēbeļu furnitūru saskaņot ar Pasūtītāju pirms iestrādāšanas.
- 3. Mēbeļu stiprinājuma risinājumus izstrādā izgatavotājs.
- 4. Mēbeles detaļu mērus precizēt pēc nišas apdares pabeigšanas!

RCB Bolderājas filiālbibliotēka Gaigalas iela 3, Rīga					2023 DU-1	
Apstiprināja	L. Štamere		25.09.2023.	Kods 4.3. Skapis ar durvīm. M 1:20	Lapa	Lapas kopā
Pieņēma	A. Balode		25.09.2023.		IE-16	
Izstrādāja	Z. Ramiņa		25.09.2023.			